

REGIONE PIEMONTE
Città Metropolitana di Torino
COMUNE DI PINEROLO

PERCORSO CICLABILE IN SEDE PROPRIA
DA SP589 A ZONA URBANISTICA D.6.8

Proprietà : LA PRIMULA s.a.s. di Depetris Elda & C.
sede in Via Roma 366
10121 Torino P.IVA 06208820016

per conto del Comune di Pinerolo

COSTI PER LA SICUREZZA

Progetto :

Arch. Federico VINCON C.F. VNCFRC80C03L219I

Via Virginio 52 10064

PINEROLO Tel. 3332258369

Collaboratori : Geom. Fabrizio BARRAL

PINEROLO 10 SETTEMBRE 2018

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	<u>LAVORI A CORPO</u>							
1 28.A05.E30. 015	Delimitazione di zone interne al cantiere mediante BARRIERA di sicurezza mobile TIPO NEW JERSEY, in calcestruzzo o in plastica, riempibile con acqua o sabbia: trasporto, movimentaz ... entuale riempimento e svuotamento, allestimento in opera, successiva rimozione elementi in plastica - nolo fino a 1 mese Protezione cantiere stradale					300,00		
	SOMMANO m					300,00	9,48	2'844,00
2 28.A05.E30. 010	Delimitazione di zone interne al cantiere mediante BARRIERA di sicurezza mobile TIPO NEW JERSEY, in calcestruzzo o in plastica, riempibile con acqua o sabbia: trasporto, movimentaz ... e svuotamento, allestimento in opera, successiva rimozione elementi in calcestruzzo - solo nolo per ogni mese successivo Protezione cantiere stradale	4,00	300,00			1'200,00		
	SOMMANO m					1'200,00	1,72	2'064,00
3 28.A20.B05. 010	IMPIANTO SEMAFORICO mobile completo, composto da due semafori, gestito da microprocessore, compresa batteria e sostituzione e/o ricarica batterie: solo nolo per ogni giorno successivo semaforo	135,00			2,000	270,00		
	SOMMANO cad					270,00	3,60	972,00
4 28.A20.B05. 005	IMPIANTO SEMAFORICO mobile completo, composto da due semafori, gestito da microprocessore, compresa batteria e sostituzione e/o ricarica batterie: posa e nolo per minimo 15 giorni semaforo					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	54,16	108,32
5 28.A35.A05. 005	Riunioni, comunicazioni, presenza di personale a sovrintendere l'uso comune, predisposizione specifica di elaborati progettuali e/o relazioni etc Riunioni di coordinamento					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	44,72	447,20
6 28.A20.A10. 005	CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa vigente, per cantieri mobili, in aree delimitate o aperte alla libera circolazione. posa e nolo fino a 1 mese Cartelli di segnalazione					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	7,94	79,40
7 28.A20.A10. 010	CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa vigente, per cantieri mobili, in aree delimitate o aperte alla libera circolazione. solo nolo per ogni mese successivo Cartelli di segnalazione	10,00	4,00			40,00		
	SOMMANO cad					40,00	1,36	54,40
	Parziale LAVORI A CORPO euro							6'569,32
	TOTALE euro							6'569,32
	Data, 07/09/2018							
	Il Tecnico							
	A RIPORTARE							

ELENCO PREZZI

